

| Lp. | Podst                 | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz       | Razem         |
|-----|-----------------------|---|--------|--------------|---------------|
| 1   | KNR-W 4-01<br>0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2   | szt.   |              |               |
|     |                       | 3   | szt.   | 3.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 2   | KNR-W 4-01<br>0346-03 | Rozebrawie fragmentów ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.  | m2     |              |               |
|     |                       | 1.5   | m2     | 1.500        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>  |
| 3   | KNR-W 4-01<br>0322-02 | Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł   | m2     |              |               |
|     |                       | 4.8   | m2     | 4.800        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.800</b>  |
| 4   | KNR-W 2-02<br>1020-03 | Montaż drzwi wejściowych szer. 80 cm do WC  | m2     |              |               |
|     |                       | 4.8   | m2     | 4.800        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.800</b>  |
| 5   | KNR-W 4-01<br>0821-03 | Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 15x15 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu                           | m2     |              |               |
|     |                       | 1.8   | m2     | 1.800        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.800</b>  |
| 6   | KNR-W 4-01<br>0212-01 | Rozbiórka posadzki betonowej  | m3     |              |               |
|     |                       | 2.0   | m3     | 2.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 7   | KNR-W 4-01<br>0210-02 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego   | m      |              |               |
|     |                       | 4   | m      | 4.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 8   | KNR-W 4-01<br>0102-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne dla ułożenia poziomu kanalizacyjnego   | m3     |              |               |
|     |                       | 1.5   | m3     | 1.500        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>1.500</b>  |
| 9   | KNR-W 4-01<br>0208-03 | Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach stropowych dla pionu kanalizacyjnego  | szt.   |              |               |
|     |                       | 4   | szt.   | 4.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 10  | KNR-W 2-15<br>0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych   | m      |              |               |
|     |                       | 12  | m      | 12.000       |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>12.000</b> |
| 11  | KNR-W 2-15<br>0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych   | podej. |              |               |
|     |                       | 6   | podej. | 6.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 12  | KNR-W 2-15<br>0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych  | podej. |              |               |
|     |                       | 6   | podej. | 6.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 13  | KNR-W 2-15<br>0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych                                       | m      |              |               |
|     |                       | 72  | m      | 72.000       |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>72.000</b> |
| 14  | KNR-W 2-15<br>0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt.   |              |               |
|     |                       | 24  | szt.   | 24.000       |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 15  | KNR-W 2-15<br>0130-01 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm   | szt.   |              |               |
|     |                       | 24  | szt.   | 24.000       |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>24.000</b> |
| 16  | KNR-W 4-01<br>0207-03 | Uzupełnienie posadzki w WC  | m      |              |               |
|     |                       | 4   | m      | 4.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>  |
| 17  | KNR-W 4-01<br>0812-03 | Uzupełnienie posadzki w WC z płytek 30 x 30 cm  | m2     |              |               |
|     |                       | 6   | m2     | 6.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 18  | KNR-W 4-02<br>0225-01 | Montaż miski ustępowej kompaktowej  | szt.   |              |               |
|     |                       | 6   | szt.   | 6.000        |               |
|     |                       |   |        | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |

| Lp. | Podst  | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|--|---|----------------|--------------|---------------|
| 19  | <b>KNR-W 4-02<br/>0132-04</b>                | Montaż baterii umywalkowej ściiennej lub stojącej   | szt.           |              |               |
|     |  | 6   | szt.           | 6.000        |               |
|     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 20  | <b>KNR-W 4-02<br/>0220-02</b>                | Montaż umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa                                  | kpl.           |              |               |
|     |  | 6   | kpl.           | 6.000        |               |
|     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 21  | <b>KNR 0-24<br/>2015-01 ana-<br/>logia</b>   | Montaż ścianek działowych kabin WC w obudowie z kształtowników aluminiowych                       | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |  | 30  | m <sup>2</sup> | 30.000       |               |
|     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b> |
| 22  | <b>KNR 0-24<br/>2015-01 ana-<br/>logia</b>   | Montaż drzwi wejściowych do kabin WC  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |  | 9.6   | m <sup>2</sup> | 9.600        |               |
|     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.600</b>  |
| 23  | <b>KNR-W 2-15<br/>0505-03 -<br/>analogia</b> | Montaż wymienniki ciepła o poj. 100 l wraz z pompą obiegową oraz wyłącznikiem czasowym w kotłowni | szt.           |              |               |
|     |  | 1   | szt.           | 1.000        |               |
|     |  |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |